

設計図書等に関する回答書

令和3年11月19日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

1 工事（業務）番号 3 建住第7号

2 工事（業務）名 学校施設環境改善交付金事業

二本松南小学校校舎長寿命化改良主体工事

3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
①設計図 A-04 特記仕様書③-2 にて、建設発生土処理で、構外指示場所・たい積と記載されていますが、10t ダンプによる運搬可能な場所でしょうか。ご指示願います。	①建設発生土処理の受入れ場所は、10t ダンプによる運搬可能な場所を想定しております。 受注後に指示するものとします。
②設計図 A-07 特記仕様書④-33 点検口にて、備考欄に鍵付きと記載されていますが、天井、床とも鍵付き仕様と考えて宜しいでしょうか。	②工事設計内訳書のとおり積算願います。 仕様については、受注後に協議するものとします。
③切抜設計書項目に、言語学級と表示されている箇所は、第4期工事部と考えて宜しいでしょうか。	③よろしいです。
④設計図 A-17 にて、ことばの教室職員室に撤去家具⑱と記載されていますが、家具撤去数量表に記載がありません。撤去家具の品目等についてご指示願います。	④品目は戸棚です。 工事設計内訳書のとおり積算願います。
⑤設計図 A-21 にて、理科室に撤去家具⑲と記載されていますが、家具撤去数量表に記載がありません。撤去家具の品目等についてご指示願います。	⑤品目は戸棚です。 工事設計内訳書のとおり積算願います。
⑥設計図 A-21 にて、図工室南側に家具が作図	⑤図工室南側に作図されているものは、コン

<p>されていますが、撤去家具番号及び撤去数量表にも記載がありません。撤去家具があれば品目等についてご指示願います。また同箇所外部側にも同様作図についても、ご指示願います。</p>	<p>クリート製造作物です。 家具撤去ではなく、コンクリート撤去で積算しております。また、同箇所外部側についても同様に積算しております。</p>
--	--

事務取扱／総務部財政課契約係

Tel.0243-55-5082（直通）