

設計図書等に関する回答書

令和4年5月31日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 4 建住第2号
- 2 工事（業務）名 正法寺町消防屯所新築工事
- 3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>①設計図 A-17 仕上表 外部仕上表 その他、設計図 A-20 立面図 p において、外壁埋込式屋外用キャビネット〈ダイヤル式キーBOX入〉(防塵・防水パッキン付鋼板ア 1.2m/m)(サイズ：W150×H200×D120)と明記されておりますが、積算参考メーカーを御指示下さい。</p>	<p>①埋込式の屋外用キャビネットを外壁面に設置し、内部に施設の鍵を保管するダイヤル式のキーBOXを設置する仕様としております。 屋外用キャビネット、ダイヤル式キーBOX共にメーカーは問いません。</p>
<p>②設計図 A-17 仕上表 外部仕上表 その他、設計図 A-20 立面図 o において、妻側小屋裏換気ガラリ：SUS ガラリ(水切なし)φ100 4カ所と明記されておりますが、切抜設計書 p23 建築工事 金属 外部には小屋裏換気ガラリ SUS 製 水切り無し φ150 4カ所と計上されており、相違しております。どちらの径を正として積算すれば宜しいでしょうか。</p>	<p>②切抜設計書の通りφ150を正として積算願います。</p>
<p>③設計図 M-05 配置図 市道掘削復旧要領図において、市道掘削復旧要領図の下部に市道アスファルト舗装復旧時に区画ラインも合わせて復旧することと明記されておりますが、切抜設計書 p61 建築工事[機械設備工事] 給水設備 分岐工事には計上されておられません。区画ライン W=150 L=3m×2本=6mを計上する必要があると思えます。</p>	<p>③切抜設計書の通り積算願います。施工時に協議できるものとします。</p>