

設計図書等に関する回答書

令和4年6月21日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

1 工事（業務）番号 4教第6号

2 工事（業務）名 塩沢小学校渡り廊下外壁等地震災害復旧工事

3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>① 切抜き設計書 11 ページ建築物 細目別内訳 庁舎 校舎 内訳でポーチ柱破損部分補修 2か所と記載してありますが、設計図面 A-08 立面図(1)には箇所番号 112 破断（樹脂モルタル充填の上複層塗材 E）の記載がありますが、箇所番号 111 は破断としか記載がありません。ポーチ破損（破断）部分 箇所番号 111、112 補修の内容を教えてください。</p>	<p>① 箇所番号111、112の補修内容について、脆弱なコンクリートを撤去して、エポキシ樹脂モルタルで補修します。</p>
<p>② 設計図面 A-06 には、仮囲い（成形鋼板 H=2000）全長 47.7m, キャスターゲート 計 3ヶ所と記載してありますが、切り抜き設計書の内訳には記載されていません。記載すべきだと思います。</p>	<p>② 切り抜き設計書に記載します。</p>
<p>③ 設計図面 A-38 には、オイル配管柵改修 950×1550 と記載してありますが、既設歩車道境界ブロックを再設置するのですか。それとも既設歩車道境界ブロックは撤去処分して、新たに歩車道境界ブロックを設置するのですか。指示ください。</p>	<p>③ 切り抜き設計図書の通り積算願います。</p>
<p>④ 設計図面 A-39,40 にはアスファルト舗装断面図で、表層工（浸透 A s） t=50 と記載してありますが、浸透 A s とは（材料名）透水性舗装 最大粒径 13mm 開粒度（13）ですか。</p>	<p>④ 切り抜き設計図書の通り積算願います。</p>
<p>⑤ 切抜き設計書に統括情報が載っていません。載せてください。又この中で工期〔か月〕</p>	<p>⑤ 切り抜き設計書に記載します。</p>

は何か月か指示ください。

- ⑥ 屋内運動場妻面外壁ALC 版張替えにおいて、既存タラップが外壁面に取り付けてあるため、タラップ廻りの外壁ALC 版の取付は不可能かと思えます。

タラップの取外し及び再取付は可能ですか。可能な場合切抜き設計書の内訳に入れるべきだと思います。

- ⑦ 可変側溝撤去・新設において、既存可変側溝の上をオイル配管が横ぎっているため、現状のままではこの部分の可変側溝の撤去・新設はできません。内訳に、横ぎっているオイル配管の仮切り放し及び再配管接続を入れるべきだと思います。

- ⑧ 屋内運動場妻面外壁ALC 版面に丸形アルミ換気ガラリが 4 か所、渡り廊下外壁ALC 版面に丸形アルミ換気ガラリが 6 か所取り付けてあります。切抜き設計書の内訳に丸形アルミ換気ガラリ取外し・再取付を記載すべきだと思います。

- ⑨ 設計図面 A-33 では渡り廊下下地床全面不陸調整モルタル $t = 30 \sim 80 \text{ mm}$ 新設と記載してありますが、切抜き設計書の内訳では床レベル調整モルタル塗 金ごて 2 回 薄張物下地 31.9 m^2 と記載されていますが、モルタル $t = 30 \sim 80 \text{ mm}$ とは記載されていません。不陸調整モルタル $t = 30 \sim 80 \text{ mm}$ での単価を入れてください。

- ⑩ 切抜き設計書 17 ページ庁舎 外構 内訳において、アスファルト舗装 撤去及び新設 23.5 m^2 と記載されていますが、カッター入れアスファルト面厚さ 10cm を載せるべきだと思います。

- ⑪ 切抜き設計書 16 ページ庁舎 渡り廊下内訳において、排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去 200A 5m と載っていますが、200A 2 段 5m と記載すべきだと思います。排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修の項目も 200A 2 段 5m と記載すべきだと思

- ⑥ 切り抜き設計図書の通り積算願います。

- ⑦ 切り抜き設計図書の通り積算願います。

- ⑧ 切り抜き設計図書の通り積算願います。

- ⑨ 切り抜き設計図書の通り積算願います。

- ⑩ アスファルト舗装にカッターも含まれております。切り抜き設計図書の通り積算願います。

- ⑪ 切り抜き設計図書の通り積算願います。

ます。

⑫ 設計図面 A-24 では〈アスベスト除去〉6) アスベスト粉塵濃度測定を施工後行う。と載っていますが、切り抜き設計書 11 ページ庁舎 校舎 内訳には載っていません。

アスベスト撤去 アスベスト粉塵濃度測定費 施工後 4 点を載せるべきだと思います。

(これに伴い、アスベスト含有分析調査費 分析結果報告書共 4 か所は載せるべきですか。)

⑫ 切り抜き設計書に記載します。切り抜き設計図書の通り積算願います。

事務取扱／総務部財政課契約係

Tel.0243-55-5082 (直通)