

設計図書等に関する回答書

令和5年8月22日

二本松市長 三保 恵一
(公印省略)

下記のとおり回答いたします。

記

- 1 工事（業務）番号 5建字第12号
2 工事（業務）名 沖田消防屯所新築工事
3 質問事項及び回答事項

質問事項	回答事項
<p>① 切抜き設計書 30 ページで、CL 塗(糸幅 300mm 以下) の数量が 36.3m と載っていますが、これは控室部だと思いましたが、設計図面から拾うと数量が 86.7m となります。数量見直しは必要だと思います。</p>	<p>① 施工時に協議できるものといたします。切抜き設計書の通り積算願います。</p>
<p>② 切抜き設計書 21 ページで、破風カラーGL 鋼板 t=0.4 の数量が 1、2 m、鼻隠しカラー GL 鋼板 t=0.4 の数量が 3.2m と載っていますが、これは底部だと思えます。大屋根部の破風・鼻隠しカラーGL 鋼板 t=0.4 の数量が載っていません。数量 36.5m を載せるべきだと思います。</p>	<p>② 施工時に協議できるものといたします。切抜き設計書の通り積算願います。</p>
<p>③ 設計図面 A-12 には硬質ポリ塩化ビニル管 150VU が載っていますが、切抜き設計書には数量が載っていません。数量 6.9m を載せるべきだと思います。また VU 配管における根切り、埋戻しの数量も載せるべきだと思います。</p>	<p>③ 施工時に協議できるものといたします。切抜き設計書の通り積算願います。</p>
<p>④ 切抜き設計書 66 ページで、代価表の下層路盤におけるクラッシュラン 40~0mm 再生材の数量は 0.19 m³ではなくて、0.245 m³ (※ 0.19×1.29= 0.245) だと思います。上層路盤における粒調碎石 M-40 の数量は 0.1 m³ではなくて、0.132 m³ (※ 0.1×1.32=0.132) だと思います。</p>	<p>④ 62ページ以降は歩掛一覧となります。舗装数量については42ページ外構工事数量を確認してください。</p>

⑤ 切抜き設計書 43 ページで、法面整形 25.4 m²と載っていますが、機械切土整形ですか、人力切土整形ですか。機械切土整形の場合だと、バックホウ 0.8 m³の運搬費 は見てもらえるのですか。

⑤ 機械での整形です。
また、施工重機については建築土工事機械と同一の機械での施工を想定しているため別途計上しておりません。

事務取扱／総務部財政課契約係

TEL0243-55-5082（直通）